



## COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

Settore VI – Lavori Pubblici – Manutenzione - Ambiente

### RELAZIONE SUGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE

Il sottoscritto arch. Vincenzo Piscitelli dipendente del settore VI “LL.PP. - Manutenzione – Ambiente”

### COMUNICA

Gli interventi a farsi per raggiungere un’adeguata funzionalità di esercizio della struttura.

Gli interventi sono i seguenti:

LAVORAZIONI	
<b>IMPIANTO FARI</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> illuminare il campo per permettere allenamento e partite in notturna.</p> <p><b>DESCRIZIONE INTERVENTI:</b> Sono presenti n. 4 fari non funzionanti.</p> <p>Gli interventi da effettuare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistemare (o sostituire se necessario) le cabine presenti al di sotto di ogni Faro.</li><li>• Sostituire corpi illuminanti. Minimo 4 corpi illuminanti per ogni faro per un totale minimo di 16 corpi illuminanti. Il campo deve poter ricevere illuminazione adeguata per le partite notturne.</li><li>• Verificare, sistemare (se necessario sostituire) la cabina elettrica principale presente all’interno degli spogliatoi.</li></ul>
<b>DOCCE E ACQUA CALDA</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> Gli spogliatoi devono poter avere pressione adeguata dell’acqua per le docce ed acqua calda adeguata.</p> <p>In ogni spogliatoio devono funzionare minimo 3 docce.</p> <p>Nello specifico:</p> <p>nello spogliatoio “casa” devono funzionare 3 docce;</p> <p>nello spogliatoio “ospiti” devono funzionare 3 docce;</p> <p>nello spogliatoio dell’arbitro deve funzionare una sola doccia.</p> <p>Inoltre bisogna garantire la contemporaneità delle docce (7 docce in</p>

	<p>contemporanea).</p> <p><b>DESCRIZIONE INTERVENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevedere altri due scaldini negli spogliatoi ( uno in quello degli ospiti ed un altro nello spogliatoio di casa)</li> <li>• Controllare le tubazioni esistenti degli scaldini esistenti già presenti all'interno degli spogliatoi.</li> <li>• Verificare la pressione dell'acqua.</li> <li>• All'interno di ogni spogliatoio devono funzionare minimo 3 docce in contemporanea (per un totale di 6 docce contemporanea in piu 1 doccia per arbitro per un totale di 7)</li> </ul>
<b>IMPIANTO IDRICO/SANITARIO</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rendere funzionanti i bagni, sia all'interno degli spogliatoi e sia i bagni dei tifosi "ospiti" e dei tifosi "casa"</p> <p><b>DESCRIZIONE INTERVENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rimettere in funzione i wc. Sostituire pezzi non funzionanti. Numero totali: 9 wc ( 4 casa, 4 ospiti, 1 arbitro)</li> <li>• sostituire rubinetteria lavabi: sostituire pezzi ed aggiungere pezzi mancanti. Numero totali lavabi 9: ovvero 4 lavabi casa, 4 lavabi ospiti, 1 Arbitro</li> <li>• numero 7 docce: sostituire pezzi mancanti</li> <li>• sostituire soffione e miscelatori docce dove è necessario. Totale docce 16; ovvero 7 docce casa, 7 docce ospiti, 2 arbitro;</li> </ul>
<b>TINTEGGIATURA</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> Rendere gradevole gli spazi interni agli spogliatoio e nei corridoi.</p> <p><b>DESCRIZIONE INTERVENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminare i punti di umidità su muro</li> <li>• tinteggiare con lo stesso colore esistente</li> </ul>
	<p><b>OBIETTIVO:</b> Eliminare tutto il cemento ammalorato degli spalti esterni</p> <p><b>DESCRIZIONE INTERVENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riprendere i punti ammalorati con malte di ripristino;</li> <li>• tinteggiare ferri di armatura per protezione;</li> </ul>

	Sono circa 90 m di lunghezza per 2 m (intradosso ed estradosso): totale 180 mq
<b>ASFALTO SOPRA SPALTI</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> Rendere fruibili gli spalti e le sedute.</p> <p><b>DESCRIZIONE INTERVENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminare guaina esistente;</li> <li>• rimettere altra guaina o tappeto per permettere la seduta delle persone</li> </ul>
<b>BAGNI PER I TIFOSI</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rendere funzionanti i bagni per i tifosi, sia quelli di casa e sia gli ospiti</p>
<b>SISTEMARE LE PORTE</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rendere funzionanti tutte le porte della struttura (spogliatoio, bagni, ecc ecc)</p> <p><b>DESCRIZIONE LAVORI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dove è necessario sostituire catenacci</li> <li>• dove è necessario sostituire serratura</li> <li>• Tinteggiatura</li> <li>• saldare i punti critici</li> </ul>
<b>SISTEMARE I CANCELLI</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> Mettere in sicurezza i cancelli d'ingresso</p> <p><b>DESCRIZIONE LAVORI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicare antiruggine</li> <li>• Tinteggiatura</li> <li>• saldare i punti critici per consolidare i cancelli</li> <li>• verificare aggancio cancello alla struttura</li> </ul>
<b>RINGHIERE SPALTI</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> Mettere in sicurezza le ringhiere a parapetto delle tribune</p> <p><b>DESCRIZIONE LAVORI:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicare antiruggine</li> <li>• Tinteggiatura</li> <li>• saldare i punti critici per consolidare la ringhiera</li> <li>• verificare aggancio ringhiera-cemento</li> </ul>
<b>CONTROSOFFITTATURA</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> Mettere in sicurezza la controsoffittatura esistente</p> <p><b>DESCRIZIONE LAVORI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire elementi mancanti</li> <li>• Verificare agganci con struttura</li> <li>• eliminare e sostituire elementi</li> </ul>
<b>ERBA DA ELIMINARE</b>	<p><b>OBIETTIVO:</b> Eliminare erbacce ai alti del campo e dietro al campo</p>

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to arch. Vincenzo Piscitelli